

Aufmaß der Baustelle

Helmholtz-Zentrum DD Rossendorf



KOCHER

Auftraggeber:

Blatt-Nr.: 27

Haltung: SRW003-SRW002

Grabenbreite: 0,80


Grabentiefe Aushub ab Gelände: 1,601 m / Grabentiefe Aushub ab Gelände: 1,483 m

Grabentiefe Verfüllung ab Gelände: 1,601 m / Grabentiefe Verfüllung ab Gelände: 1,483 m

Grabenanfang G= 291,05; S= 289,44; Grabenende G= 290,96; S= 289,48

Schacht SRW003; D=291,81/S=289,57
G=291,05

Schacht SRW002; D=291,75/S=289,62
G=290,96



Position

Kurztext/Mengenansatz

Haltung SRW003-SRW002

| | | |
|--|--|--|
| 01.01.01.0080 | Erdarbeiten, Aushubtiefe bis 1,75 m #end 32,274= | 32,274 [m3] ✓ |
| Zwischensumme Pos.: 01.01.01.0080 | | 32,274 [m3] ✓ |
| 01.01.01.0130 | Leitungszone Sand / Feinkies #end $12,193 \cdot (0,800 + 1,050) / 2 \cdot 0,125 =$ $12,193 \cdot (1,050 + 2,181) / 2 \cdot (0,265 + 0,300) =$ | 1,410 [m3] ✓ 11,129 [m3] ✓ |
| Rohrabzug | 0= | 0,000 [m3] ✓ |
| Zwischensumme Pos.: 01.01.01.0130 | | 12,539 [m3] ✓ |
| 01.01.01.0200 | Planum / Untergrund Leitungsgräben #end $4,494 \cdot 0,800 =$ $0,802 \cdot 0,800 =$ $5,284 \cdot 0,800 =$ $0,275 \cdot 0,800 =$ $0,337 \cdot 0,800 =$ | 3,595 [m2] ✓ 0,642 [m2] ✓ 4,227 [m2] ✓ 0,220 [m2] ✓ 0,270 [m2] ✓ |
| Zwischensumme Pos.: 01.01.01.0200 | | 8,954 [m2] ✓ |
| 06.01.02.0020 | Rohrlänge Haltung SRW003-SRW002 DN 250 Polypropylen 12,293= | 12,293 [m] ✓ |
| Zwischensumme Pos.: 06.01.02.0020 | | 12,293 [m] ✓ |

„In allen Teilen geprüft und mit den aus der
Mengenberechnung (Abrechnungszeichnung)
ersichtlichen Änderungen für richtig befunden.“

WPW LEIPZIG

Für die Richtigkeit
WPW LEIPZIG GmbH
Rieser Straße 100
04319 Leipzig
Tel. 0341 / 58 61 75 0

Für die Richtigkeit
BISTRA Bau GmbH & Co. KG
Dresdener Straße 63
01187 Schönefeld-Platzkau
Auftragnehmer

LPZ 07.03.22 CA Seltz
Auftraggeber
(Ort und Datum) (Unterschrift Auftragnehmer)

den
Ort, Datum

Aufmaß der Baustelle

Helmholtz-Zentrum DD Rossendorf



KOCHER

Auftraggeber:

Blatt-Nr.: 27

Haltung: SRW003-SRW002

Grabenbreite: 0,80

Grabentiefe Aushub ab Gelände: 1,601 m / Grabentiefe Aushub ab Gelände: 1,483 m
 Grabentiefe Verfüllung ab Gelände: 1,601 m / Grabentiefe Verfüllung ab Gelände: 1,483 m
 Grabenanfang G= 291,05; S= 289,44; Grabenende G= 290,96; S= 289,48

Schacht SRW003

01.01.01.0090 Erdarbeiten, Aushubtiefe bis 3,00 m #end
 32,382=

32,382 [m3] ✓

Zwischensumme Pos.: 01.01.01.0090

32,382 [m3] ✓

01.01.01.0160 Magerbeton C 10 / 15 #end
 2,00*2,00*0,15=

0,600 [m3] ✓

Zwischensumme Pos.: 01.01.01.0160

0,600 [m3] ✓

01.01.01.0200 Planum / Untergrund Leitungsgräben #end
 2,000*2,000=

4,000 [m2] ✓

Zwischensumme Pos.: 01.01.01.0200

4,000 [m2] ✓

Schacht SRW002

01.01.01.0090 Erdarbeiten, Aushubtiefe bis 3,00 m #end
 30,381=

30,381 [m3] ✓

Zwischensumme Pos.: 01.01.01.0090

30,381 [m3] ✓

01.01.01.0160 Magerbeton C 10 / 15 #end
 2,20*2,20*0,15=

0,726 [m3] ✓

Zwischensumme Pos.: 01.01.01.0160

0,726 [m3] ✓

01.01.01.0200 Planum / Untergrund Leitungsgräben #end
 2,200*2,200=

4,840 [m2] ✓

Zwischensumme Pos.: 01.01.01.0200

4,840 [m2] ✓

„In allen Teilen geprüft und mit den aus der
 Mengenermittlung (Abrechnungszeichnung)
 ersichtlichen Änderungen für richtig befunden.“

WPW LEIPZIG

WPW LEIPZIG GmbH
 Bismarckstraße 10
 04319 Leipzig
 Tel. 0341 / 58 61 75 0

Für die Richtigkeit
BISTRA Bau GmbH & Co. KG
 Dresdener Straße 63
 01872 Schmölzin-Rutzkau
 Auftragnehmer

62.03.03.22 J.A. Schütz
 (Ort und Datum) (Unterschrift Auftragnehmer)

den
 Ort, Datum

7.02.22

Aufmaß der Baustelle

Helmholtz-Zentrum DD Rossendorf



KOCHER

Auftraggeber:

Blatt-Nr.: 22


Haltung: SRW002-SRW001

Grabenbreite: 0,80

Grabentiefe Aushub ab Gelände: 1,469 m / Grabentiefe Aushub ab Gelände: 1,308 m
Grabentiefe Verfüllung ab Gelände: 1,469 m / Grabentiefe Verfüllung ab Gelände: 1,308 m
Grabenanfang G= 290,96; S= 289,49; Grabenende G= 290,94; S= 289,63

Schacht SRW002; D=291,75/S=289,62
G=290,96

Schacht SRW001; D=291,55/S=289,78
G=290,94



Position

Kurztext/Mengenansatz

Haltung SRW002-SRW001

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| 01.01.01.0080 | Erdarbeiten, Aushubtiefe bis 1,75 m #end 37,468= | 37,468 [m3] ✓ |
| Zwischensumme Pos.: 01.01.01.0080 | | 37,468 [m3] ✓ |
| 01.01.01.0130 | Leitungszone Sand / Feinkies #end 16,643*(0,800+1,050)/2,0*0,125= 16,643*(1,050+2,181)/2,0*(0,265+0,300)= | 1,924 [m3] ✓ 15,191 [m3] ✓ |
| Rohrabzug | 0= | 0,000 [m3] ✓ |
| Zwischensumme Pos.: 01.01.01.0130 | | 17,115 [m3] ✓ |
| 01.01.01.0200 | Planum / Untergrund Leitungsgräben #end 3,308*0,800= 0,390*0,800= 6,062*0,800= 0,143*0,800= 5,375*0,800= 0,364*0,800= | 2,646 [m2] ✓ 0,312 [m2] ✓ 4,850 [m2] ✓ 0,114 [m2] ✓ 4,300 [m2] ✓ 0,291 [m2] ✓ |
| Zwischensumme Pos.: 01.01.01.0200 | | 12,513 [m2] ✓ |
| 06.01.02.0020 | Rohrlänge Haltung SRW002-SRW001 DN 250 Polypropylen 16,743= | 16,743 [m] ✓ |
| Zwischensumme Pos.: 06.01.02.0020 | | 16,743 [m] ✓ |

„In allen Teilen geprüft und mit den aus der
Mengenberechnung (Abrechnungszeichnung)
ersichtlichen Änderungen für richtig befunden.“

WPW LEIPZIG

Für die Richtigkeit
BISTRA Bau GmbH & Co KG
Dresdener Straße 63
01877 Schmolln-Putzkau
Auftragnehmer

Für die Richtigkeit
WPW LEIPZIG GmbH
Rieser Straße 100
04319 Leipzig
Tel. 0341 / 58 61 75 0
17.02.22
Auftraggeber
(Ort und Datum)

den
Ort, Datum

17.02.22

Aufmaß der Baustelle
Helmholtz-Zentrum DD Rossendorf



KOCHER

Auftraggeber:

Blatt-Nr.: 22

Haltung: SRW002-SRW001

Grabenbreite: 0,80

Grabentiefe Aushub ab Gelände: 1,469 m / Grabentiefe Aushub ab Gelände: 1,308 m

Grabentiefe Verfüllung ab Gelände: 1,469 m / Grabentiefe Verfüllung ab Gelände: 1,308 m

Grabenanfang G= 290,96; S= 289,49; Grabenende G= 290,94; S= 289,63

Schacht SRW001 ist Endschaft

01.01.01.0080

Erdarbeiten, Aushubtiefe bis 1,75 m #end

22,811=

22,811 [m3] ✓

Zwischensumme Pos.: 01.01.01.0080

22,811 [m3] ✓

01.01.01.0160

Magerbeton C 10 / 15 #end

2,00*2,00*0,15=

0,600 [m3] ✓

Zwischensumme Pos.: 01.01.01.0160

0,600 [m3] ✓

01.01.01.0200

Planum / Untergrund Leitungsgräben #end

2,000*2,000=

4,000 [m2] ✓

Zwischensumme Pos.: 01.01.01.0200

4,000 [m2] ✓

„In allen Teilen geprüft und mit den aus der
Mengenberechnung (Abrechnungszeichnung)
ersichtlichen Änderungen für richtig befunden.“

WPW LEIPZIG

WPW LEIPZIG GmbH

Riesner Straße 100

04319 Leipzig

Tel. 0341 / 58 61 75 0

Für die Richtigkeit
BISTRA Bau GmbH & Co. KG

Dresdener Straße 63

01877 Schmöllin-Putzkau

Auftragnehmer

Für die Richtigkeit

(Ort und Datum)

17.02.22 iA. Selt

(Unterschrift Auftragnehmer)

Auftraggeber

den
Ort, Datum

17.02.22